

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 PRZYSTOSOWANIE STACJI TRANSF. 15/0,4 kV MAKARONIARNIA DO ZWIĘKSZONEGO POBORU MOCY			
1.1 KNR 514/410/3 Montaż przekładników pomiarowych suchych na wysokości powyżej poziomu podłogi na gotowej konstrukcji, przekładnik do 30 kg, do 2 podłączeń przewodów obwodów wtórnych - Analogia - demontaż R= 0,900 M= 1,000 S= 1,000	3		szt
1.2 KNP 1813/1303/1 Przekładnik prądowy SN 1 uzwojeniowy na napięcie do 30kV - zakup i montaż przekładników typu TPU 60.11	3		szt
1.3 KNR 514/410/3 Montaż przekładników pomiarowych suchych na wysokości powyżej poziomu podłogi na gotowej konstrukcji, przekładnik do 30 kg, do 2 podłączeń przewodów obwodów wtórnych	3		szt
1.4 KNNR 5/1204/3 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50 mm ²	6		szt
1.5 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	30		m
1.6 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16 mm ²	4		szt
1.7 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2		szt
1.8 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	2		odcinek
1.9 Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Przedsiębiorstwa w sieci nN - siedziba posterunku - miasto	1		kpl
1.10 Dopuszczenie do pracy przez Pogotowie Energetyczne - parametryzacja licznika	1		kpl